

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Wielkopolska Izba Rzemieślnicza

Obiekt : Remont pokrycia dachu

Remont pokrycia dachu - roboty dekarские

Inwestor : Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Poznań al. Niepodległości 2

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa : Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
 Obiekt : Remont pokrycia dachu

Poziom cen :

Str: 1

Wartość kosztorysowa robót :

Remont pokrycia dachu - roboty dekarские

Budowa : Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Obiekt : Remont pokrycia dachu

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 Roboty remontowe					
1	KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie	3 396,650 m2			
2	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	354,500 m			
3	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	344,000 m			
4	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	435,700 m2			
5	KNR 403-1140-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych: z liny - dach stromy	271,800 m			
6	KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa Rozebranie kominów wolnostojących z cegieł budowlanych, z posegregowaniem i oczyszczeniem cegieł	43,648 m3			
7	KNR 401-0101-11-00 IGM Warszawa Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzenia wody	50,000 m			
8	KNR 401-0534-07-00 IGM Warszawa Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych wraz z rozebraniem: papą	3 396,650 m2			
9	KNR 401-0420-04-00 IGM Warszawa Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej	175,000 m2			
10	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	209,824 m3			
11	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 19 km	209,824 m3			
12	KNZ 001-0101-01-00 Norma zakładowa Opłata za składowanie gruzu i ziemi na wysypisk	209,824 szt			
13	KNR 401-0430-04-00 IGM Warszawa Rozebranie ołączenia dachu: z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm	3 396,650 m2			
14	KNNR 002-0604-02-00 MRRiB Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - przymocowanej do konstrukcji drewnianej	3 396,650 m2			
15	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	3 396,650 m2			
16	KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ołączenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasycenymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	3 396,650 m2			

Remont pokrycia dachu - roboty dekarские

1. Roboty remontowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
17	KNR 202-0504-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę	3 396,650 m2			
18	KNR 202-0507-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	435,700 m2			
19	KNR 202-0507-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i średnicy 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem, z blachy z cynku grubości 0,60 mm	10,000 szt			
20	KNR 202-0509-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 18 cm	354,500 m			
21	KNR 202-0511-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm	344,000 m			
22	KNR 202-0122-01-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły	16,064 m3			
23	KNR 202-0122-01-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych kl.350 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 15: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły	10,880 m3			
24	KNR 202-0122-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4: jednoprzewodowe o przekroju 1x1 cegły	5,760 m3			
25	KNR 202-0122-02-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych kl.350 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 15: jednoprzewodowe o przekroju 1x1 cegły	21,824 m3			
26	KNR 401-0419-02-00 IGM Warszawa Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m	18,000 szt			
27	KNR 401-0420-01-00 IGM Warszawa Wykonanie na dachu: zastaw zabezpieczających	103,600 m			
28	KNR 401-0420-02-00 IGM Warszawa Wykonanie na dachu: pomostów transportowych poziomych	207,600 m2			
29	NNRKB 006-0539-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych barier śniegowych z blachy powlekanej	347,400 m			
30	KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	3,600 m			
31	KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna	2,000 szt			
32	KNR 202-0516-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obrobienie wyłazów dachowych blachą z cynku grubości 0,55 mm w dachach krytych: papą, dachówką, eternitem	2,000 szt			
33	KNR 508-0601-08-00 WACETOB Warszawa Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi, na ścianach i dachach, miejsce obsadzenia wsporników : na konstrukcji, na śruby	8,000 szt			
34	KNR 508-0601-11-00 WACETOB Warszawa Montaż wsporników przelotowych pośredniczących dla instalacji naprężanej, na ścianach i dachach, miejsce obsadzenia wsporników : na ścianie z cegieł	18,000 szt			

Remont pokrycia dachu - roboty dekarские

1. Roboty remontowe

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
35	KNR 508-0606-02-00 WACETOB Warszawa Montaż zwodów poziomych naprężanych, z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, na: dachu stromym	173,000 m	
36	KNR 508-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z mechanicznym wykonaniem otworów)	98,800 m	
37	KNR 508-0619-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej - miejsce montażu: dach - zacisk K-314	16,000 szt	
38	KNR 508-0618-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: odgałęźne 3-wylotowe	18,000 szt	
Wartość kosztorysowa robót					