


RZUT STOPNI SCHODOWYCH SKALA 1:20

Okładzina stopni schodowych z szarego granitu (strzegomskiego) płomieniowanego. Nastopnice grubości 3cm, podstopnice grubości 2cm, kapinosy grubości 3cm. Wymiary podano orientacyjnie - przed wykonaniem okładziny kamiennej wykonać szablony pobrane z natury.



PRZEKRÓJ PRZEZ STOPNIE SCHODOWE SKALA 1:10

	ATELIER ARCHITEKTURY PAWEŁ POTOK OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN, TEL. 602-663-957 www.potokarchitektki.pl	
OBIEKT	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚNICZEJ W POZNANIU, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, DZ. NR 13, ARKUSZ 45, OBRĘB 51 INWESTOR: WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚNICZA W POZNANIU, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, 61-874 POZNAŃ	SKALA 1:10/1:20
TREŚĆ RYS.	DETAL NR 2. - PROJEKT STOPNI SCHODOWYCH - UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	wrzesień 2019 r.
GŁ. PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. PAWEŁ POTOK upr.bud.nr 57/92/ZG(spec.architekt.)	NR RYS. 11.
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. MAGDALENA POTOK - WIKA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. MIKOŁAJ WIKA	