


Okładzina stopni schodowych z szarego granitu (strzegomskiego) płomieniowanego.
 Nastopnice grubości 3cm, podstopnice grubości 2cm, kapinosy grubości 3cm.
 Wymiary podano orientacyjnie - przed wykonaniem okładziny kamiennej
 wykonać szablony pobrane z natury.



PRZEKRÓJ PRZEZ STOPNIE SCHODOWE SKALA 1:10

	ATELIER ARCHITEKTURY PAWEŁ POTOK OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN, TEL. 602-663-957 www.potokarchitekci.pl		
OBIEKT	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚNICZEJ W POZNANIU, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, DZ. NR 13, ARKUSZ 45, OBRĘB 51 INWESTOR: WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚNICZA W POZNANIU, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, 61-874 POZNAŃ		SKALA 1:10
TREŚĆ RYS.	DETAL NR 1. - PROJEKT STOPNI SCHODOWYCH - AL. NIEPODLEGŁOŚCI		wrzesień 2019 r.
GŁ. PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. PAWEŁ POTOK upr.bud.nr 57/92/ZG(spec.architekt.)		NR RYS. 10.
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. MAGDALENA POTOK - WIKA		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. MIKOŁAJ WIKA		